م	البند	الوحدة	الكمية
1	حفر وأحلال ودمك تحت الساحة (عمق 0.50 م)	م³	89.5
2	أساس حصوي مندرج 250 مم	م³	44.8
3	خرسانة مسلحة C30 للبلاطة 150 مم	م³	26.9
4	خرسانة مسلحة C30 لأساس الشاخص 5.0×1.0×0.6	م³	3.0
5	مسامير كيميائية M24 A4-70 بطول 350 مم	عدد	12
6	رخام جلثة 40 مم مقصوص ومحفور (180 بلاطة)	م²	126.5
7	جرانيت رمادي 40 مم لحلقة التقويم (36 قطاعًا)	م²	38.5
8	حافة جرانيت أحمر أسوان 300×180	م.ط	46.5
9	مجرى صرف خطي محيطي 100 مم بغطاء ستانلس	م.ط	46.5
10	حفر وتطعيم: أرباع الساعات — راتنج رمادي 2 مم	م.ط	70.8
11	حفر وتطعيم: خطوط الساعات — راتنج أسود 8 مم	م.ط	35.9
12	حفر وتطعيم: أنصاف الساعات — راتنج أسود 4 مم	م.ط	35.2
13	حفر وتطعيم: مدارات البروج — نحاس 8 مم	م.ط	33.8
14	حفر وتطعيم: مدارات البروج — نحاس 5 مم	م.ط	46.1
15	حفر وتطعيم: أول العصر — راتنج فيروزي 8 مم	م.ط	4.7
16	حفر وتطعيم: العصر الثاني — راتنج فيروزي 5 متقطع مم	م.ط	2.9
17	حفر وتطعيم: منحنى ١٢ ظهرًا — راتنج بنفسجي 5 مم	م.ط	3.0
18	حفر وتطعيم: منحنى ١٢ ظهرًا — راتنج بنفسجي 5 متقطع مم	م.ط	3.1
19	حفر وتطعيم: خط الزوال — نحاس 30 مم	م.ط	5.8
20	حفر وتطعيم: خط القبلة — راتنج أزرق 8 مم	م.ط	6.7
21	حفر وتطعيم: تدريج الأيام — نحاس 3 مم	م.ط	3.8
22	حفر وتطعيم كتابة الحلقة (الأشهر والبروج والمنازل) ولوح معادلة الزمن والنصوص	مقطوعية	1
23	أقراص أرقام الساعات نحاس Ø150 ونجوم مطعمة	عدد	12 + 13
24	الشاخص: لوح 316L 30 مم قطع بالماء (4.55 م²)	كجم	1089
25	لوح القاعدة 316L 4729×300×30	كجم	340
26	الشمسة والكرة وأنبوب الرصد	مقطوعية	1
27	طلاء سيراميكي برونزي للشاخص	م²	9.1
28	أعمال التوقيع المساحي (GNSS-RTK) والتحقق	مقطوعية	1
29	نقل وتركيب الشاخص بالرافعة وضبطه وحقن المونة	مقطوعية	1

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

جدول الكميات المبدئي

محسوب من الرسومات للتسعير.
الكميات صافية بلا هالك ما لم يُذكر.

ملاحظات

- الأطوال محسوبة من هندسة الخطوط نفسها.
- يضيف المقاول الهالك وفق طريقة عمله.
- البنود الإنشائية تقديرية حتى المراجعة الإنشائية.

الموقع	ق 31.2443° • ش 30.0054° = φ
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-07